



От того как осуществляется **монтаж кондиционера** зависит долговечность и эффективность работы оборудования в будущем. Стоимость монтажа сплит системы может быть близка к стоимости самой сплит системы, а в редких случаях и превышать стоимость оборудования.

**Монтаж кондиционера** является неотъемлемым этапом приобретения кондиционера, поэтому к нему надо отнестись очень ответственно.

Для того чтобы **установка кондиционера** была проведена качественно, ею должны заниматься профессионалы с использованием современных технологичных инструментов.

Монтажные бригады в нашей компании, обладают длительным опытом работы с оборудованием самых разных марок, пользуются в своей работе только профессиональным рабочим инструментом и качественными расходными материалами. Все это помогает нашим монтажникам выполнять свою работу в кратчайшее время.

### **Ценообразование на монтажные работы**

Как правило 90% процентов установок укладываются в стандартные цены указанные в прайс листе. Стоимость может возрасти лишь только на те суммы, которые приведены в перечне нестандартных дополнительных работ.

Допустим, Вы устанавливаете кондиционер в комнате с балконом, доплата в таком случае будет составлять 500 грн, поскольку необходимо пройти еще через перегородку балкона.

Или, например, у Вас офисное помещение и окна не открываются, тогда будет необходим вызов альпиниста, расценки на альпинистские работы также указаны в стоимости нестандартных работ.

### **Выезд специалиста**

Перед тем как приступить к монтажу, нашим сотрудникам необходимо осмотреть объект. Предварительный выезд специалиста в пределах Киева мы предоставляем бесплатно.

**Прибыв на место, наш специалист обсудит с вами несколько вопросов подготовительного порядка:**

- месторасположение внутреннего блока сплит системы;
- месторасположение внешнего блока сплит системы;
- как будет проходить трасса между блоками;
- схему вывода дренажа;

Согласовав все нюансы установки сплит системы, наш сотрудник сможет определить стоимость и время проведения монтажа.

При установке мульти сплит систем, промышленных и полупромышленных систем кондиционирования стоимость и условия монтажа определяются индивидуально. В случае установки бытовых сплит систем существует понятие: «**стандартный монтаж кондиционера**».

## Стандартный монтаж кондиционера

В случае если вам необходим "стандартный **монтаж кондиционера**", в предварительном выезде нашего специалиста нет необходимости.

// Стандартная **установка кондиционеров - цена 3400 грн** (для кондиционеров малой и средней мощности) Киев и пригород //

### **Стандартный монтаж кондиционера длится 3-4 часа и для него характерны следующие особенности:**

Внешний блок кондиционера устанавливается под окном, на прочную стену с использованием стандартных кронштейнов;

Монтаж производится без использования промышленных альпинистов, автовышек, строительных лесов. Если внешний блок устанавливается на высоте не более 3-х метров от земли, то для монтажа используется стремянка;

Длина трассы между блоками сплит системы не более 5 метров;

Межблочные коммуникации внутри помещения (от внутреннего блока кондиционера до отверстия в стене) прикрываются декоративным пластиковым коробом;

Коммуникации снаружи здания прокладываются без использования короба и не крепятся к стене;

Дренаж выводится вместе с межблочными коммуникациями на улицу;

Длина кабеля питания не более 5 метров, вертикальный участок кабеля закрывается декоративным пластиковым коробом.

Монтажные работы

Цена, грн

**Стоимость установки настенных кондиционеров (бытовых сплит систем)**

05-07-09 (1.5-2.7 кВт)

5500

12 (3.5 кВт)

от 5500

15 (4 кВт)

6000

18-24 (5-7 кВт)

от 6500

30 (8 кВт)

Определяется после осмотра объекта

36 (10 кВт)

Определяется после осмотра объекта

### **Цены на установку мульти-сплит систем**

Монтаж мультисплит-системы с двумя внутренними блоками

От 4000

Монтаж мультисплит-системы с тремя внутренними блоками

От 6000

### **Расценки на установку кассетных кондиционеров**

12 (3.5 кВт)

От 4000

18 (5 кВт)

От 6500

24 (7 кВт)

От 6500

30-60 (8 кВт)

Определяется после осмотра объекта

### **Цены на установку канальных кондиционеров**

Установка канальной сплит системы

Определяется после осмотра объекта

Установка оконных кондиционеров

Стандартная установка оконного кондиционера

2200

Установка колонных кондиционеров

Стандартная установка колонного кондиционера 03-05-07-08

Определяется после осмотра объекта

Установка напольно-потолочных кондиционеров

12 (3.5 кВт)

4000

18-24 (5-7 кВт)

от 4400

24 (7 кВт)

от 5600

30-60 (7 кВт)

Определяется после осмотра объекта

## Нестандартный монтаж кондиционеров

Нестандартный монтаж характеризуется рядом особенностей, связанных с дополнительными пожеланиями заказчика:

Раздельный монтаж кондиционера. Проводится во время ремонта в помещении и состоит из двух этапов. На первом этапе в штробу закладываются сетевой кабель и межблочные коммуникации. На втором этапе, уже после завершения ремонта, монтируются внутренний и внешний блоки сплит системы;

Установка внешнего блока сплит системы сверху или сбоку от окна. Для этого зачастую необходимо прибегать к использованию автовышек или услугам промышленных альпинистов;

Установка межблочных коммуникаций в штробу;

Увеличение длины трассы;

Установка защитного козырька над внешним блоком;

Монтаж наружных коммуникаций к стене;

Вывод дренажа в канализацию, а также использование для этого помпы.

Стоимость каждого нестандартного монтажа сплит системы рассчитывается индивидуально. Для тщательной оценки работ необходим выезд специалиста.

**Однако, если количество работ выходящих за рамки стандартного монтажа невелико, то стоимость установки может подсчитать наш менеджер по телефону.**

Ниже представлен прайс-лист на дополнительные работы:

Наименование работ	Цена, грн
Дополнительный метр трассы для кондиционера мощностью 05-07-09	550
Дополнительный метр трассы для кондиционера мощностью 12	550
Дополнительный метр трассы для кондиционера мощностью 15	650
Дополнительный метр трассы для кондиционера мощностью 16	650
Дополнительный метр трассы для кондиционера мощностью 18-21	800
Дополнительный метр трассы для кондиционера мощностью 24	800
Установка внешнего блока на внешней стороне балкона без альпиниста	500
Дополнительный метр кофба	150
Доставка и использование лестницы	200
Привлечение альпиниста для проведения монтажных работ	2800
Дополнительное отверстие	350
Монтаж внешнего блока применением сварочного аппарата	1200
Штробление (пеноблок, шлакоблок) 1м/п	200
Штробление (кирпич) 1м.	250
Штробление (бетон) 1м.	400

Штробление (монолит) 1м. 450	
Дренажная помпа	от 3200
Монтаж помпы	1200
Вывод 1 метра дренажа (в коробе 25х25 мм)	200
Защитный козырек	от 2500
Установка козырька	850
Монтаж кронштейна на 350	350

5

### География работ

Установку кондиционеров компания Климат Центр выполняет не только в Киеве, но и в Киевской Области - в таких городах как: **Ирпень, Буча, Обухов, Бровары, Вышгород и другие.**

### Инструменты и оборудование

Во время монтажа кондиционеров используется большой перечень оборудования.

Вот только некоторые из них: перфоратор, вакуумные насос, манометрическая станция, труборез, вальцовка, трубогиб, инструменты для штробления, и многие другие. Каждая из наших монтажных бригад оснащена всем необходимым оборудованием.

### Гарантия

На все виды монтажных работ мы даем свою фирменную гарантию. Осуществляем гарантийный и послегарантийный [ремонт кондиционеров](#) различных марок. Заключаем договор на постоянное [сервисное обслуживание кондиционеров](#). Принимаем заявки по проведению разовых профилактических работ: диагностика, [чистка кондиционера](#)

, дезинфекция, заправка фреоном. Невысокие цены, профессиональный [сервис кондиционеров](#) в Киеве.

с 8.00. до 22.00 Без выходных



**Тел: (044) 247-99-07 (093) 256-51-18 (096) 882-66-85 (Viber - Telegram)**

[condservis@gmail.com](mailto:condservis@gmail.com)